



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon az **OPUS TITÁSZ Zrt.** (4024 Debrecen, Kossuth Lajos utca 41.) környezethasználó részére a **RendszerTerv Kft.** (1147 Budapest, Szered utca 21.) megbízásából eljáró **LINE-TERV Mérnöki Iroda Kft.** (1581 Budapest, Pf. 62.) kérelmére 2025. július 15. napján közigazgatási hatósági eljárás indult a „Nyíregyháza területén létesülő naperómű 132/22 kV-os alállomásának hálózatra illesztése a Nyírjes – Nyíregyháza Kelet 132 kV-os távvezeték rendszerének felhasításával” c. projekt tárgyában.

Az ügy iktatási száma: 4974/2025.

Az eljárás megindítása: 2025. július 15.

Ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintéző neve: Köröcsi-Tomasovszky Alexandra

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896 132

A közlemény közzétételének időpontja: -

1. A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A Nyíregyháza külterületén létesítendő naperómű 132/22 kV-os alállomásának hálózatra csatlakoztatása az OPUS TITÁSZ Zrt. Nyírjes – Nyíregyháza Kelet, Nyíregyháza Kelet – Sényő 132 kV-os kétrendszerű távvezeték Nyírjes – Nyíregyháza Kelet rendszerének felhasításával történik. A Nyíregyháza NEP alállomás beillesztésekor a kétrendszerű távvezeték 3-4 sz. oszlopközébe nyomvonalba 2 db 2 rendszerű, 2 védővezetős (90°-180°) oszlop kerül beépítésre egymástól 25 méter távolságba, a nyomvonalhöz képest az állomás irányába 45°-ban elforgatva. A két új oszlop alállomás felőli oldaláról kerül beforgatásra a felhasításra kerülő távvezeteki rendszer, azaz Nyíregyháza Kelet, illetve Nyírjes irány az új alállomásba. A beépítendő oszlopok másik oldalán a Nyíregyháza Kelet – Sényő rendszer egyenesen átkötve halad át.

A tervezett 132 kV-os távvezeték oszloptípusa a Budapest II. típusú oszlopcsalád, melyek az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZ EN 50341-2:2019 szabványok szerint 1. megbízhatósági szint követelményeinek megfelelően kerülnek kialakításra. A távvezeteki oszlopok önhordó, kikötésük nem szükséges. Az oszlopok korszerű duplex (horganyzás és festés) felületvédelemmel készülnek. A hatályos szabvány szerint az új távvezeték méretezni kell kombinált szél és jégterhelésből származó igénybevételre is.

A tervezett áramvezető sodrony a 250/40 ACSR típusú acél áramvezető. A tartós üzemi áramhoz tartozó hőmérséklet értéke az MSZ EN 50341-2:2019 szabvány által előírt 80°C, amely a mértékadó belógás állapota is egyben. A rövid idejű túlterhelési hőmérsékleti érték 100°C, mely szintén a szabvány által előírt érték. Az áramvezető sodronyban ébredő maximális mechanikai húzófeszültség a szélteher nélküli, mértékadó állapotban az általános iparági gyakorlatnak megfelelő: 80,0 N/mm². A 132 kV-os nyomvonalon megfelelő mechanikai tulajdonságokkal bíró OPGW védővezető sodronnyal tervezik az összeköttetést, rezgéscsillapító és madárterelő szerelvényeinek felszerelésével együtt.

2. A tevékenységgel érintett települések:

A létesítéssel, üzemeltetéssel és hatásterülettel érintett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

3. Települési környezet bemutatása:

A tervezett új távvezetési szakasz nyomvonala és biztonsági övezete területileg tekintve Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye, azon belül Nyíregyháza város közigazgatási területén, külterületi 02230/4 helyrajzi szám alatti általános mezőgazdasági (szántó) besorolású ingatlanon található.

4. A közvetlen hatásterület:

A 132 kV-os feszültség szinten üzemelő távvezetékek biztonsági övezete a távvezeték mindkét oldalán a szélső nyugalomban lévő áram-vezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért 13,0-13,0 m-ig terjed.

A beruházással érintett terület nem érint semmilyen hazai vagy nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló természeti területet vagy értéket

5. Tervezett technológia, a tevékenység megvalósítása, anyagfelhasználás

A tervezett kivitelezési munkák nem lehetnek ártalmasak a környezetre, és nem szennyezhetik azt. A szerelés során esetleg használt, technológiai szempontból indokolt, környezetre káros segédanyagokat biztonságosan kell tárolni. A munkavégzés befejezése után a veszélyes anyagok biztonságos elszállításáról gondoskodni kell. A veszélyes hulladékok tárolását elkülönítetten, fokozott elővigyázatossággal kell megoldani. Folyamatosan ellenőrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne kerüljön a környezetbe, illetve az esetleg bekövetkező szennyezés kárelhárítását azonnal meg kell kezdeni. A gyűjtést és tárolást úgy kell megoldani, hogy megakadályozzák a veszélyes hulladékok környezetbe (talajba, vízbe, levegőbe) történő kijutását. A gyűjtést és tárolást célszerű szállításra kész állapotban megoldani, (pl.: ADR-es konténer). A kivitelezési munkák alatt keletkező valamennyi hulladékot el kell szállítani/szállíttatni, arra engedéllyel rendelkező szállítóval. A szállítást úgy kell elvégezni, hogy az a környezetet ne veszélyeztesse.

6. Az építéshez kapcsolódó munkálatok, elvégzendő részfeladatok, műveletek

A tervezett távvezetékek létesítése az alábbi munkafázisokat tartalmazza:

- őrzött telep kialakítása az átépítéshez,
- oszlopszereléshez szükséges anyagok tárolására (előre kijelölt területen),
- a terület előkészítése (esetleges tereprendezés)
- a tervezett új oszlop alapjainak elkészítése
- oszlopszerkezetek helyszínen történő összeszerelése
- oszlopszerkezetek állítása daruval
- a kiváltani tervezett oszlop szerelvényeinek leszerelése, és az oszlop elbontása
- áram- és védővezető sodronyok kihúzása
- szigetelőláncok, szerelvények és egyéb tartozékok felszerelése
- technológiai szerelés, földelések telepítése, a korábban elhelyezett földelő keretekhez való csatlakoztatás
- alaptestek felületi kezelése
- a talaj rekultivációja, tereprendezés

A kivitelezés átfutási ideje előreláthatólag kb. 4 hónap, amely tartalmazza az alapok megszilárdulására szánt alapozásonként kb. 4 hetes technológiai szünetet is. Az építés során telepítendő oszlopok egymással párhuzamosan is telepíthetők, az építési területen egyszerre több munkacsoport is dolgozhat.

Az építéshez szükséges – az oszlophelyeket megközelítő – organizációs útvonalat az építés megkezdése előtt tartott helyszíni szemlén határozzák meg. Ez az állapot csak az építés időtartama alatt áll fenn, annak

befejeztével megszűnik és az érintett területeket helyreállítják. Ez az útvonal a meglévő közutakon és kijárt földutakon (dűlőutakon) halad, és csak a feltétlenül szükséges mértékben érint más jellegű területeket.

7. A telepítés és a működés megkezdésének várható időpontja, időtartama, kapacitás-kihasználás

A telepítés megkezdésének tervezett időpontja: jelenleg nem ismert.

A telepítés várható időtartama: 4 hónap.

A működés megkezdésének várható legkorábbi időpontja: jelenleg nem ismert.

A működés várható időtartama: megfelelő üzemeltetés mellett, a szükséges rekonstrukcióig 50 év.

Kapacitáskihasználás: a távvezeték megépítését követően teljes kapacitással tud üzemelni.

8. Országhatáron áterjedő környezeti hatás:

Sem a létesítési sem az működési időszakában nem várható.

A közlemény a Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14. szám alatti székháza hirdetőtábláján **2025. július 24-től 2025. augusztus 11-ig** megtekinthető. A közlemény az érintett települések jegyzője által meghatározott helyen is megtekinthető. Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8:00-12:00, szerda 8:00-12:00, 13:00-16:00), valamint az érintett települések Jegyzője által meghatározott helyeken. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A kérelem és mellékletei elektronikus úton a <http://kormanyhivatalok.hu> webcímen tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
 - amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

Nyíregyháza, 2025. július 23.





A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL


AVDH Bélyegző



6

Azonosító:EPAPIR-20250714-11381

Küldő		Dátum:	2025.07.14
Viselt név:	JUHÁSZ GÁBOR	Hivatkozási szám:	
Születési név:	JUHÁSZ GÁBOR	Azonosító:	EPAPIR-20250714-11381
Anyja neve:	SÓVÁRY EDIT ERZSÉBET	Témacsoport azonosító:	KORM_HIV_UGY
Születési hely:	BUDAPEST 19	Témacsoport neve:	Kormányhivatali ügyek
Születési idő:	1979.04.24	Ügytípus azonosító:	334
Nem természetes személy neve:	LINE-TERV Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Ügytípus neve:	Környezet- és természetvédelmi feladatok
Nem természetes személy adószáma:	24085788		



Címzett

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
4400, Nyíregyháza
Hősök tere 5

Tárgy:

Nyíregyháza területén létesülő naperőmű 132/22 kVos alállomásának
hálózatba illesztése. Előzetes vizsgálati dokumentáció.

CÍMZETT: SzabolcsSzatmárBereg Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

4400 Nyíregyháza,

4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 1214.

HIVATKOZÁSI

SZÁMUNK:

L. J. J.
0718
12.1.12

Melléklet
a Tervtárban

LT1200/2025.07.14.

TÁRGY: Nyíregyháza területén létesülő naperőmű 132/22 kVos alállomásának hálózatba

illesztése a Nyírjes – Nyíregyháza Kelet 132 kVos távvezeték rendszerének felhasításával.

Tisztelt Cím!

A RendszerTerv Kft. (1147 Budapest, Szered utca 21.) megbízta cégünket a Nyíregyháza külterületén

tervezett naperőmű miatt létesülő Nyíregyháza NEP 132/22 kVos alállomás hálózati csatlakozásához

szükséges 132 kVos szabadvezeték vezetékjogának megszerzésével, a szükséges engedélyezési és a

kivitelezési tervek elkészítésével.

A Nyíregyháza külterületén létesítendő naperőmű 132/22 kVos alállomásának hálózatra csatlakoztatása az

OPUS TITÁSZ Zrt. Nyírjes – Nyíregyháza Kelet, Nyíregyháza Kelet – Sényő 132 kVos kétrendszerű távvezeték

Nyírjes – Nyíregyháza Kelet rendszerének felhasításával történik.

Jelen dokumentáció a „Nyírjes – Nyíregyháza Kelet, Nyíregyháza Kelet – Sényő 132 kVos kétrendszerű

távvezeték felhasítás előzetes vizsgálati dokumentációját tartalmazza. Kérjük, hogy a 314/2005. (XII. 25.)

Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárást lefolytatni szíveskedjék.

További szíves ügyintézésüket kérve, maradunk kiváló tisztelettel:

Budapest, 2025. július 14.

.....

Juhász Gábor

vezetékjogi referens

MELLÉKLETEK: 1 pld előzetes vizsgálati dokumentáció

ÜGYINTÉZŐNK: Juhász Gábor ÜGYINTÉZŐJÜK:

TELELON: +36 (30) 690 3614 TELEFON/EMAIL:

EMAIL: gjuhasz@lineterv.hu HIVATKOZÁSI SZÁMUK:

Mellékletek száma: 5

Fájlnev	Méret	Elhelyezkedés	Fájl SHA-256 lenyomata
EVD_beado.pdf	377.9 kB	KRX/OCD/Payload/I D-2	BAF6419F694E04D BAAB35A3CC88C3 621A9E21E4DBFD A43164CA8B07651 C3585B
Nyiregyhaza_NEP bekotes_132_kV_le gvezetek_EVD_202 5.07.08_v1.pdf	4.9 MB	KRX/OCD/Payload/I D-3	7430D31995592B07 A0EC230A4390B81 0915B7ADABB66D 5E7BD55E7AEEAE FD124
Tervezoi_teruletkim utatas_AÑ.pdf	381.1 kB	KRX/OCD/Payload/I D-4	C515D858B2ACCD 19440F292309DDD 9EF43B484943C1A 6111AE06D26B703 1BAAF
LTR24_0030_103_0 1_Nyiregyhaza_NE P_Atnezeti_terkep.p df	1.2 MB	KRX/OCD/Payload/I D-5	E0F0AA9EBC88C5 1940507829B9EB9 0280A7446609187E 1CA9B23D6D0659 DD5DC
LTR24_0030_104_0 1_Nyiregyhaza_NE P_nyomvonalrajz.pd f	1.3 MB	KRX/OCD/Payload/I D-6	0B8108151092EB1 8F6775D33C1C00E 8599070D7D0C0AB 574F08BC2EA28D C477D

3/6/02⁹



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti lathat, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

A hiteles elektronikus másolat készítésének időpontja:
Az időbélyegzőn szereplő időpont.

A hiteles elektronikus másolatot készítette:
Dombrádi Donát környezetvédelmi szakügyintéző